

Anlage 5 - Kostenschätzung

Alternative 3 - Aufbeton und längs verlaufende Stahllamellen

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge EH	EP [EUR]	GP [EUR]
100	GRUNDSTÜCK			
	Falls relevant, Angabe der Kosten seitens Gemeinde Münstertal.			
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			
	Falls relevant, Angabe der Kosten seitens Gemeinde Münstertal.			
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN			
1	Baustelleneinrichtung			18.000,00
2	Abbrucharbeiten			1.800,00
3	Erd- und Pfahlbohrarbeiten			8.100,00
4	Aufbeton auf bestehender Brückenplatte			20.500,00
5	Bewehrungsverstärkung mit Stahllamellen			18.600,00
6	Abdichtung und Asphaltschicht Brücke			7.100,00
7	Ausrüstung / Geländer / Rohrleitungen			4.600,00
8	Straßenbauarbeiten			12.400,00
9	Vor- u. Nacharbeiten / Sonstiges			12.100,00
	Summe 300. BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN			103.200,00
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN			
	Falls relevant, Angabe der Kosten seitens Gemeinde Münstertal.			
500	AUSSENANLAGEN			
	Keine Relevanz.			

Anlage 5 - Kostenschätzung

Alternative 3 - Aufbeton und längs verlaufende Stahllamellen

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge EH	EP [EUR]	GP [EUR]
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE			
	Keine Relevanz.			
700	BAUNE BENKOSTEN			
1	Objekt- und Tragwerksplanung, Ausschreibung, örtliche Bauüberwachung, Wasserrechtsantrag, Vermessung, Prüfstatik - geschätzt 25 %	1,00 psch	25.800,00	25.800,00
2	Erkundungsmaßnahmen bestehende Überbauplatte und Widerlager, Materialprüfungen	1,00 psch	5.000,00	5.000,00
	Summe 700. BAUNE BENKOSTEN			30.800,00

Zusammenstellung

100. GRUNDSTÜCK		---
200. HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		---
300. BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN		103.200,00
400. BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		---
500. AUSSENANLAGEN		---
600. AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		---
700. BAUNE BENKOSTEN		30.800,00
Summe netto		134.000,00
zzgl. Mehrwertsteuer	19,00 %	25.460,00
Gesamtsumme brutto		159.460,00