

Abteilung:

Bauverwaltung

AZ: 656.22

Aktenvermerk

Sanierung von Gemeindestraßen - Kostenschätzung 2017

Die Verwaltung schlägt vor, im Jahr 2017 die Straßen zur Kälblescheuer und die Hofzufahrten Münsterhalden 12 und 22 sowie die Zufahrtsstraßen Rammersbach und Langenbach oder den Bereich Obere Gasse (Zufahrt Obere Gasse 3, 22, 24 sowie Helmiseckweg 3 + 4 und Helmiseckweg 1 im Spritzverfahren zu sanieren, um weitere Schäden an der Straße zu vermeiden.

Kostenschätzung Bereich „Münsterhalden und Kälbelescheuer“

1. Baustelleneinrichtung 500,00 EUR

Zufahrtstraße von L 130 bis Kälblescheuer (1,80 km x 4,80 m = ca. 9.000 m²)

2. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 €), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 €), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 €). Ca. 9.000 m² á 2,63 EUR 23.670,00 EUR

Hofzufahrten Münsterhalden 12 + 22 0,4 + 0,15 km x 3,5 m = ca. 2.000 m²)

3. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 €), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 €), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 €). Ca. 2.000 m² á 2,63 EUR 5.260,00 EUR

Zufahrt Rammersbach - Dekan-Strohmeier-Haus und Langenbach 1,0 km + 0,60 km x 3,50 m = ca. 5.600 m²)

4. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 €), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 €), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 €). Ca. 5.600 m² á 2,63 EUR 14.728,00 EUR

Zwischensumme 44.182,00 EUR
+ 19 % Mehrwertsteuer 8.394,58 EUR

Gesamtsumme **52.576,58 EUR**

Kostenschätzung Bereich „Obere Gasse 3 + 22 + 24“ sowie „Helmiseckweg 1 + 3 + 4“

1. Baustelleneinrichtung und Baustellenräumung 500,00 EUR

Zufahrtsstraße Obere Gasse 3 + 22 + 24 (0,90 + 0,20 + 0,10 km) x 3,50 m = 4.200 m²

2. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 EUR), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 EUR), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 EUR) ca. 4.200 m² á 2,63 EUR 11.046,00 EUR

Zufahrtsstraße Helmiseckweg 3 + 4 1,60 km x 3,50 m = 5.600 m²

3. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 EUR), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 EUR), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 EUR) ca. 5.600 m² á 2,63 EUR 14.728,00 EUR

Zufahrtsstraße Helmiseckweg 1 1,20 km x 3,50 m = 4.200 m²

4. Einfache Oberflächenbehandlung mit doppelter Splittabstreuerung liefern und herstellen (2,37 EUR), Vorreinigen der OB Strecke (0,08 EUR), Abkehren des überflüssigen Rollsplitt (0,18 EUR) ca. 4.200 m² á 2,63 EUR 11.064,00 EUR

Zwischensumme 37.356,00 EUR

+ 19 % Mehrwertsteuer 7.097,64 EUR

Gesamtsumme 44.453,64 EUR

Die Firma Bimoid hat bereits ein Angebot für die Sanierung der Zufahrtsstraße zur Kälbelescheuer mit den oben angesetzten Preisen abgegeben. Es ist zu entscheiden, welche Straßen 2017 saniert werden sollen und ob hierfür eine Ausschreibung erfolgt oder ob man bereit ist, eine freihändige Vergabe an die Firma Bimoid durchzuführen.

Münstertal, 03.03.2017
Für die Richtigkeit:

Bearbeitungshinweise:

	<u>Kenntnisnahme</u>	<u>Zeichen</u>	<u>Einverst. Rücksp.</u>
Martin Steiger	_____	☐	☐
Bauverwaltung	_____	☐	☐
	_____	☐	☐
	_____	☐	☐